



Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Anschrift: Am Rübezahlwald 5, 51469 Bergisch Gladbach

Projektnr.: 1232

Baujahr: 1967/1977/1992/2020

Gemarkung: Gladbach

Flur: 38

Flurstück: 274

Flurstück-Fläche: 21.537 m²

BGF: 12.578,37 m²



Offene Maßnahmen

Schulgebäude (Nr. 2302)	Sicherung Betonfassade (2023 Sicherung Fassade 700er-Trakt zum Lehrerparkplatz)
	Heizkesselsanierung
	Aufstockung G8 / G9 (Erweiterungsbau Sportplatz)
	Sanierung Glasfassade der Verbindungsgänge im EG (einschl. Sockel, Heizkörper etc.)
	Instandsetzung der Lüftungsanlagen aufgrund wesentlicher Mängel
	Instandsetzung der Rauch-/Wärmeabzugsanlagen (RWA) aufgrund wesentlicher Mängel
	Sicherheitsbeleuchtung ist aufgrund wesentlicher Mängel instand zu setzen
	Hausalarm ist aufgrund wesentlicher Mängel instand zu setzen
	Instandsetzung der elektrischen Anlagen
	Nachrüstung innerer Blitzschutz
	Energetische Ertüchtigung der Fenster und Fassade am 700er-Trakt
	Sanierung Innenhof (Abdichtungsmaßnahme) mit angrenzendem Fahrradkeller
	Sicherheitsglas (VSG-Verglasung) an Brandschutztüren muss nachgerüstet werden
Turnhalle (Nr. 3102)	Sanierung Dach Mehrzweckhalle
	Sanierung der Sanitäranlagen Gymnastikhalle (u.a. notwendige Abtrennung Damen/Herren sowie Erneuerung der Duschanlage wegen Hygienemängeln)
	Sanierung der Umkleiden in "roter Halle" inkl. neuer Wasserinstallation (Legionellen-schutz)
Sporthalle (Nr. 3123)	Doppeltturnhalle Mängelbeseitigung
Außenanlagen	Herstellung Feuerwehr-Zufahrt (Bordstein zur Straße absenken)
	Rampe neben Stufenanlage zum Fahrradkeller herstellen
	Traufstreifen (Spritzwasserschutz Fassade) überarbeiten
	Schulhofsanierung im Bereich der Fahrradabstellplätze (Wurzelanhebungen)
	Sicherung Geländer barrierefreier Zugang neue Turnhalle
	Müllplatz-Einhausung



Bedarfe FB 4 / FB 5**Räume:**

Das Musterraumprogramm für die weiterführenden Schulen ist derzeit in Bearbeitung. Erst nach dessen Verabschiedung durch die Politik lassen sich konkrete Raumbedarfe verifizieren.

"Mindestraumbedarf Umstellung G8 auf G9:

12 Räume á 70 m² (Klassen- und Kursräume), 1 Fachraum á 70 m², 7 Differenzierungs-
räume á 40 m²

größere Mensa für gebundenen Ganzttag, darüber hinaus wird eine Aula gefordert"

gebaut werden: 8 AU's 69m², Bibliothek, 3 Diff-Räume 37m²

Digitalisierung:

Verlegung bzw. Erweiterung des Serverraumes (zwingend erforderlich auch für die An-
bindung des Modulbaus)

Bedarfe Schule

Prüfung zusätzliche Fahrradabstellplätze

Möbilierung der Pausenhalle/Flure

Umbaumaßnahmen Cafeteria/Mensa

