



Gem.-Grundschule Moitzfeld

Anschrift: Diakonissenweg 44, 51429 Bergisch Gladbach

Projektnr.: 1214

Baujahr: 1964

Gemarkung: Bensberg-Honschaft

Flur: 3

Flurstück: 1199, 2440

Flurstück-Fläche: 14.675 m²

BGF: 3.477,18 m²



Stadt Bergisch Gladbach

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend eine Sanierung notwendig ist.

Offene Maßnahmen

Schulgebäude (Nr. 2114)

Brandschutzsanierung

Nachrüstung einer flächendeckenden Hausalarmierungsanlage

Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung

Instandsetzung der elektrischen Anlagen aufgrund wesentlicher Mängel

Instandsetzung von Brandschutztüren/Feststellanlagen (Mängel aus Wartung)

Sanierung aller WC-Anlagen

Erneuerung der Verglasung im Altbau (Trennwände Klassenräume zum Flur)

Bodenerneuerung Raum H.-1.01

Sporthalle (Nr. 3108)

Nachrüstung einer flächendeckenden Hausalarmierungsanlage

Sanierung aller WC-Anlagen, teilweise mit Umkleiden/Duschen

Instandsetzung der Heizungsanlage

Außenanlagen

Sanierung Pausenhofüberdachung und Kanalsanierung des gesamten Pausenhofbereiches, einschl. Erneuerung der Pausenhofoberflächen. (inkl. Entfernung freiliegender Wurzeln)

Verfugen von Grauwackesteinen (Schulhof Rotdornweg) prüfen

Stolperkanten im Natursteinbelag unter dem Pausendach Altbau beseitigen (nicht bei Maßnahme 1 abgedeckt)

Sprunggrube sanieren

Asphaltschäden Lehrerparkplatz beseitigen

Absturzsicherung an kleiner Treppe vor Haupteingang Eingang

Mehr Sitzgelegenheiten schaffen

Einzäunung des Schulgeländes prüfen



Bedarfe FB 4 / FB 5

Räume:

Räume für OGS nötig, da Räume z.Zt. nur angemietet (Blue-Cake-Haus)

bei 100%-Rechtsanspruch OGS fehlen Räume

Aktuell viele Kinder auf der OGS-Warteliste

dringender Bedarf nach Mensa

Digitalisierung:

Ausstattung mit digitalen Tafeln kann nach den erfolgten Elektroarbeiten erfolgen. Elektrik muss saniert werden, um die Schule mit digitalen Tafeln auszustatten.

Das Gebäude verfügt über keine strukturierte Verkabelung, eine WLAN-Ausleuchtung ist nur durch die Mobilfunklösung der IT-Schulverwaltung möglich. Das Gebäude muss vollständig strukturiert verkabelt werden, um WLAN & LAN bereitzustellen.

Bedarfe Schule

–

